

附表二					
-----	--	--	--	--	--

玉溪市生态环境局高新技术产业开发区分局拟审批建设项目环评信息公开表

根据建设项目环境影响评价审批程序及信息公开要求，经审议，我委拟对以下项目作出审批意见，
公示期为：。联系电话：；传 真：0877-6563483
通讯地址：玉溪市抚仙路86号科技大楼；邮 编：653100

项目名称	新增单张纸凹版印刷机技改项目	建设地点	玉溪市高新区九龙片区V4地块（春和镇中所村委会）	建设单位	云南省玉溪印刷有限责任公司
环评文件类型	报告表	环境影响评价机构	贵州盈朗生态环境咨询有限公司		

项目概况

根据项目投资备案证，云南省玉溪印刷有限责任公司利用现有印刷车间空地进行技改，其余基础设施依托现有，在印刷车间空地新增一台单张纸凹版印刷机，印刷机设置封闭隔断间，不影响现有工序运行。新建的封闭隔断间为钢结构，隔断间在车间内的占地面积约60m2，建成后年产3100万张单张纸。总投资为140万元，其中环保投资为11.5万元

项目主要环境影响

（一）施工期影响：本项目利用云南省玉溪印刷有限责任公司预留厂房进行建设。本项目施工期主要是进行厂房模块化改造和及设施设备安装。施工期主要污染物是运输及施工机械产生的噪声及建设产生的废弃建筑垃圾。本项目施工期较短，施工期结束后影响消失。

（二）运营期影响：

1、运营期废水

（1）生活污水；

（2）恒温恒湿空调系统用水；

2、运营期废气

主要为印刷产生的有机废气；

3、运营期噪声

项目运营期噪声主要为固定噪声源。主要噪声设备为凹版印刷机。

4、运营期固体废弃物

（1）生活垃圾；

（2）废弃纸张、碎纸屑；

（3）废烫金压凸版、电化铝烫金纸基层；

（4）废油墨、废油墨桶；

（5）废乙酸乙酯、废乙酸乙酯空桶、废擦拭棉纱；

（6）废润滑油、废废润滑油桶。

项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施

（一）施工期污染防治措施：

1、施工废气治理措施

（1）扬尘排放及治理措施

①施工场地每天定期洒水，以有效防止扬尘产生，在旱季风大时，应加大洒水量及洒水频次；

②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘，必要时应采取洒水抑尘、垫草席等措施；

③运输车辆进入施工场地要限速行驶，减少产尘量；

④砂、石料等应有专门的堆存场地，并建围栏，施工场地外围设置围墙，避免易产生扬尘的原材料露天堆放，减少阻隔扬尘漂移；

⑤施工工地场界采用挡板等遮挡措施，以有效地减少近地面扬尘的扩散。

（2）施工车辆尾气排放及治理措施

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气，汽车废气主要为NOx、CO及CHx等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。施工机械和运输车辆排放的尾气产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的污染在空气中经自然扩散和稀释。

2、施工期废水治理措施

项目不在施工场地设置施工营地，施工人员不在场地内食宿，厕所依托周边村庄公共厕所。施工生活废水主要为施工人员的洗手水等，这部分废水沉淀后回用于施工或厂区洒水降尘。

施工期施工设备清洗和混凝土地基养护会产生施工废水、雨季地表径流水含有大量的SS，项目在施工区域内修建临时排水沟并且将管路连接到临时沉

淀池收集废水和雨季地表径流水，回用于项目施工或施工区域洒水降尘

3、施工噪声排放及治理措施

(1) 合理选用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声污染的目的，要经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。

(2) 禁止夜间施工作业；

(3) 施工总平面布置时，将高噪声设备布置在场地中央加隔声工棚；并严格遵守夜间噪声机具操作规程，控制施工噪声扰民。钢筋结构加工房、木工房等高噪声作业点应外协加工，如果确需要在项目内实施，应设置挡墙及挡板，木工棚使用前应完全封闭，确保施工噪声不扰民；

(4) 地基采用深基坑支护施工法，基坑分层放坡开挖、土层进行锚杆、喷锚支护以减轻震动，确保其作业时对临近管线、建筑物、道路的安全。钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷；

(8) 如果工艺要求必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地生态环境、城管等主管部门的同意，并及时公告周围的居民和单位，以免发生噪声扰民纠纷。

(6) 建设单位应加强与附近居民日常沟通，取得周围受影响单位和人员的同意和谅解，避免因噪声污染而引起纠纷。

(7) 使用商品混凝土，防止搅拌过程中的机械噪声和粉尘的影响

4、施工期固废产生及治理措施

(1) 废弃土方

本项目不产生弃土方。

(2) 生活垃圾

施工期生活垃圾并入厂区垃圾桶，交由环卫部门处理处置。

(3) 建筑垃圾

厂房建设及装修、设备安装会产生少量的建筑垃圾，这部分建筑垃圾根据当地住建部门的要求，依法送填埋场填埋。严禁随意倾倒。

项目工程量较小，施工期较短。根据工程分析，雨天施工产生水土流失量不大，通过设施截排水沟、临时覆盖等措施后，有效减少水土流失量，对环境影响不大。

(二) 运营期污染防治措施：

1、大气污染防治措施：

印刷系统产生的VOCs气体，经集气系统收集后，经1套“多级过滤+沸石转轮吸附浓缩+旋转RTO焚烧净化”处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放。

2、水污染防治措施

本项目不新增生产废水和生活污水。

3、噪声防治措施

(1) 选用低噪声型设备，在固定机器底部增设橡胶垫圈等减振处理，加强设备管理和维护，有异常情况时及时检修。防止设备故障形成的非正常生产噪声；

(2) 根据项目实际地理情况，合理布置车间，产生噪声设备位置，可将设备噪声大的安装于车间内远离噪声敏感区；

(3) 加强日常管理，做好厂界绿化工作；

4、固体废弃物防治措施

废弃纸张、碎纸屑、废旧印刷版辊、烫金压凸版、电化铝烫金纸基层统一收集后出售给物资回收公司回收利用；危险废物暂存于危废暂存间定期委托云南大地丰源环保有限公司处置。

5、其它

(1) 防渗措施：

依托已验收的现有项目防渗措施。防渗处理措施满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中技术要求，实行分区防渗，“三防”措施设置完善。

(2) 环境风险应对措施

①危化品仓库（油墨和溶剂暂存）、危险废物暂存间和天然气管道附近严禁烟火，并张贴禁火标识；

②当发现有泄漏时，及时寻找泄漏点并阻隔泄漏点，防治进一步泄露，同时采取加强通风；

③火灾发生时，及时扑灭大火；

④运营期间需定期检查乙酸乙酯、废乙酸乙酯、废润滑油储存桶、天然气管道运行状态，发现异常及时处理；

⑤当即排查事故原因，找出事故发生部位并进行及时修理、维护。

(3) 其余措施可详见文本。

公众参与情况

无

建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件

我单位郑重承诺：严格按照环境影响报告表中提出的要求落实各项环保措施，做好项目的污染防治和环境保护工作。

拟审批意见

拟审批意见

注：项目基本情况、项目主要环境影响、项目预防及减轻不良环境影响的对策和措施、公众参与情况、建设单位或地方政府所作出的相关承诺文件部分由建设单位填写。拟审批意见、公众反馈意见联系方式部分由行政审批机关填写